

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STREETWORKOUTOVÉ IHRISKO PRI LIPKE, Bátovce

Objekt:

01 - streetworkoutové ihrisko pri lipke

JKSO:

Miesto: Bátovce

KS:

Dátum: 26. 8. 2019

Objednávateľ:

Obec Bátovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

výberovým konaním

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane
DPH základná	0,00	20,00%
znižovaná		20,00%

Cena s DPH**v EUR**

Projektant**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

STREETWORKOUTOVÉ IHRISKO PRI LIPKE, Bátovce

Objekt:

01 - streetworkoutové ihrisko pri lipke

Miesto: Bátovce

Dátum: 26. 8. 2019

Objednávateľ: Obec Bátovce

Projektant:

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom bez DPH[EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	--------------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	13,20		
2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,00		
3	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,20		
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,20		
5	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	80,00		
6	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,00		
7	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	200,00		
8	M	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	6,18		

D 2 Zakladanie

9	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,84		
10	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,84		
11	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,50		

D 5 Komunikácie

12	K	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	64,00		
13	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	64,00		
14	M	581520005100	Riečne kamenivo, vymývaný štrk fr. 4-8 mm	t	12,00		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,28		
16	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,00		
17	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	32,00		
18	K	936105144	Montáž lezeckých prvkov veľkých z prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,00		
19	M	553570015510	Lezecké, hracie prvky, streetworkoutová zostava	ks	1,00		
20	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,00		